COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA

Ubicazione cantiere: via Roma n.6

Committente:

A.P.E.S.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE STRUTTURALI

Data: Novembre 2017

Il Progettista e
Direttore dei Lavori
Ing. Massimiliano Cei

Il Committente

COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA, VIA ROMA, PALAZZO RENZETTI - Commitente Apes -

PROGETTO DEFINITIVO - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Nr.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par. ug.	lung.	larg.	H/Peso		unitario	TOTALE
	NUOVA VOCE 1	INSTALLAZIONE CANTIERE compresi: segnaletica, quadro elettrico di cantiere, o generatore, consumi elettrici e di acqua, e quanto altro per dare il cantiere conforme ai disposti di normativa. Tale importo è omnicomprensivo e racchiude in sé tutto ciò che, direttamente o indirettamente, è utile e necessario ai fini di un corretto adempimento ed esecuzione a regola d'arte anche se non espressamente richiamato. Compresa la pulizia finale dell'area. M I S U R A Z I O N I:	1,00				A CORPO		€ 400,00
	TOS17_02.A03.005.001	DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati, e i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:	1,00 1,00	1,51 1,30	0,330 0,420	2,600 0,400	1,30 0,22	€ 717,62	€ 1 086,47
	TOS17_02.B10.022.001	Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco architrave in profilati di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione, compreso rinforzi, saldature, fazzoletti per cerchiatura architravi SOMMANO KG	2,00 3,00	1,70 1,35		18,800 18,800	140,06	€ 5,54	€ 775,29
	TOS17_02.B10.022.002	piedritti in profilati c.s. SOMMANO KG	4,00	2,22		18,800	166,94	€ 5,74	€ 958,54
	TOS17_02.B10.022.004	base in profilato o trafilato di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione SOMMANO KG	0,01	1,37	0,270	7800,000	28,85	€ 7,58	€ 218,77
	TOS17_02.E06.006.001	Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne SOMMANO mq	7,04 1,46				7,04 1,46 8,50	€ 31,12	€ 264,49
	TOS17_02.C01.032.001	Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio, spessore massimo cm 4,00 SOMMANO mq					8,50	€ 32,17	€ 273,48
		ONERI PER LA SICUREZZA: omnicomprensivi, di cui si riporta di seguito un elenco esemplificativo e non esaustivo: recinzione, servizi igienici, segnaletica, dispositivi medici per il primo soccorso, DPI, riunioni di coordinamento ecc.							*€ 200,00*

		T O T A L E euro							**€ 4 177,05**
		DI CUI: IMPORTO TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTO A RIBASSO euro							€ 200,00
		IMPORTO AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA							**€ 3 977,05**