

**PIU PISA 4(i) Passi nel futuro - SOCIAL (I) PASSI (Azione 9.6.6.A1)**  
**1° lotto funzionale**  
**"recupero della pensilina per mercato e manifestazioni"**  
**CUP: J56G16000290006**

# Progetto Esecutivo

Novembre 2017

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - SICUREZZA**

**C.M.E.S.**



Responsabile del Procedimento  
ing. Chiara Cristiani A.P.E.S.  
progettista architettonico  
ing. Matteo Pierami - DP Ingegneria  
progettista strutturale  
ing. Matteo Pierami - DP Ingegneria  
geologo  
-

redatto: \_\_\_\_\_

controllato: Chiara Cristiani

revisione 1 - 03.08.2017

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 TOS16_01.S C1.001.007	Impianto di cantiere, compreso il trasporto e la fornitura delle baracche, dei cartelli di cantiere come da vigente normativa, il noleggio degli elementi provvisori necessari. Al termine dei lavori è compreso lo smantellamento completo del cantiere, la pulizia e tutt quant'altro necessario ed imposto dal D.L. oneri vari per l'allestimento del cantiere					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4'000,00	4'000,00
2 TOS16_17.N 05.002.013	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, incluso nolo per il primo mese . recinzione della zona di cantiere compreso il successivo spostamento in diverse zone dell'area di intervento					80,00		
	SOMMANO ml					80,00	9,66	772,80
3 TOS16_17.N 05.003.033	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese. per interventi sul tetto		27,80	4,500		125,10		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					125,10	9,26	1'158,43
4 TOS16_17.N 05.003.034	Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. per interventi sul tetto		27,80	4,500		125,10		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					125,10	3,97	496,65
5 TOS16_17.N 05.002.016	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche. recinzione della zona di cantiere compreso il successivo spostamento in diverse zone dell'area di intervento					80,00		
	SOMMANO ml					80,00	4,15	332,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							<b>6'759,88</b>
	<b>A R I P O R T A R E</b>							<b>6'759,88</b>

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							6'759,88
	<b>T O T A L E euro</b>							6'759,88
	Data, 13/07/2017  <b>Il Tecnico</b>							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE: