

# ELENCO PREZZI

**OGGETTO:** Lavori di manutenzione straordinaria alle coperture e facciate di un edificio di n° 6 alloggi ERP nel Comune di Palaia, loc. Baccanella, via G. Puccini n° 14

**COMMITTENTE:** Comune di Palaia

Data, 16/06/2020

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 ETC	Linea di sicurezza sulla copertura, costituita come da specifico progetto (elaborato tecnico della copertura); compreso trasporto, montaggio sulla copertura fornitura di documentazione attestante la conformità degli elementi componenti alle norme di legge compresa altresì certificazione di corretta posa e garanzia su elementi e montaggio. Sono altresì comprese eventuali variazioni allo schema base con la modifica dei sistemi indicati in fase preventiva in considerazione di valutazioni a posteriori sulla struttura del tetto e sugli elementi di ancoraggio <b>euro (seimilasettecentonovantaquattro/07)</b>	a corpo	6'794,07
Nr. 2 NP1	Rimozione e smaltimento di comignoli in eternit. Sostituzione con analoghi elementi in materiale plastico, pvc oppure cemento. Compreso ogni onere relativo alla predisposizione del piano di smaltimento e alla denuncia alle autorità competenti delle operazioni da svolgersi. Compreso ogni accessorio ed onere necessario a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (duecentotrentacinque/00)</b>	cadauno	235,00
Nr. 3 NP2	CANNE FUMARIE COMPLETE DI COMIGNOLO Formazione di nuove canne fumarie eseguite in elementi in cemento, tipo Shunt, murati a malta previa applicazione di colla cementizia per la migliore garanzia di aderenza degli elementi. Il lavoro consiste nella rimozione del vecchio elemento, il suo smaltimento, la fornitura di tutti gli elementi necessari con il sollevamento degli stessi al piano di lavoro e da lì con lo scarrettamento sulla copertura e nuovamente lo scarrettamento del materiale sia degli elementi costituenti le canne fumarie sia dei leganti cementizi; ricucitura dei solai di copertura nelle zone intorno alle canne fumarie; lavori di impermeabilizzazione e sigillature delle stesse; lavorazioni eseguite per il tratto che va dall'estradosso del solaio di calpestio del sottotetto sino all'estradosso del solaio inclinato di copertura compreso comignolo sopra il manto di copertura completo di elementi di areazione <b>euro (centoquattordici/93)</b>	cadauno	114,93
Nr. 4 NP3	Fornitura e posa in opera di protezioni mediante uso di corrugati, intorno ai ferri per gli stendipanni presenti sui prospetti posteriori dei fabbricati e intorno ai cavi elettrici presenti sulle facciate del fabbricato. Spostamento e nuova collazione con fondazione in cls per i pali per stendere i panni presenti nel resede che dovessero necessitare di spostamento. Il tutto secondo le indicazioni del CSE. Compreso ogni onere per concordare gli eventuali stacchi programmati della corrente con ENEL per eseguire i lavori in sicurezza. Compreso ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte <b>euro (settecentoottantaquattro/25)</b>	a corpo	784,25
Nr. 5 NP4	Impianto elettrico temporaneo di cantiere con potenza minima 30 kw eseguito come da normativa CEI 17-13/4, CEI 64-8/V7 cioè con quadri di tipo ASC espressamente certificati insieme al resto dell'impianto da ditta abilitata con capacità minima di 2 linee dedicate per apprestamenti e postazioni fisse, oltre a 7 sottoquadri a servizio dei vani scali ed una uscita diretta per la gru come capienza minima. E' prevista la realizzazione di linee interrate o protette con cuneette gommate nei tratti di transito a rischio danneggiamento: Nei cantieri sono ammessi soltanto i quadri elettrici rispondenti alla normativa CEI EN 60439-4 (CEI 17-13/4). Secondo questa normativa i quadri sono denominati ASC (apparecchiature assiemate in serie per cantiere). La normativa richiede la verifica delle caratteristiche dei quadri con prove individuali e prove di tipo: Dichiarazione di conformità: insieme alle istruzioni, viene fornita la dichiarazione CE alla norma EN60439-4. I conduttori e i cavi: i cavi dovranno essere di tipo flessibile H07 RN -F oppure un tipo equivalente- Le linee dovranno essere protette contro danni meccanici e contro il contatto del macchinario di cantiere (aeree : dist. min. 5 mt. da zona di interazione della gru; in canaletta di acciaio; o interrate) L'impianto di cantiere deve essere collegato, secondo le normative CEI in vigore, da personale qualificato, in regola con i requisiti del D. M. 37/2008. Nel caso di installazione in punti con valori di corrente di corto circuito più elevati del nominale, si dovrà proteggere in maniera adeguata. I quadri sono dotati di conduttori di protezione idonei ad un coordinamento di tipo TT; l'installatore deve verificare le tarature delle apparecchiature in relazione al valore della resistenza di terra e la continuità dei conduttori di protezione fino all'utilizzatore. <b>euro (tremlacinquecento/00)</b>	a corpo	3'500,00
Nr. 6 NP5	Installazione allarme ponteggio al termine del montaggio e noleggio successivo ai primi 30 giorni <b>euro (trecentocinquanta/00)</b>	cadauno	350,00
Nr. 7 STRUTTURA E	Realizzazione di prolungamento della falda di copertura più alta sul prospetto principale, secondo gli elaborati previsti nello specifico progetto strutturale. Compreso il rialzamento del muro perimetrale del fabbricato per costituire l'appoggio della nuova struttura. Il tutto per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte <b>euro (millecentodiciassette/46)</b>	a corpo	1'117,46
Nr. 8 TOS20_01.C 03.021.003	Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo con tegole marsigliesi <b>euro (ventisette/45)</b>	m <sup>2</sup>	27,45
Nr. 9 TOS20_01.D 05.005.002	Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice <b>euro (cinque/45)</b>	m <sup>2</sup>	5,45
Nr. 10 TOS20_01.D 05.010.001	applicazione di guaina liquida elastobituminosa a freddo monocomponente additivata per impermeabilizzazioni di superfici strutturali in calcestruzzo (impalcati, solai misto o in lastre ecc) da applicarsi a mano, esclusa la rasatura e regolarizzazione con malta cementizia, compreso la formazione di giunti, il taglio o la sigillatura degli incastri di muro, i colli di raccordo con le pareti verticali e il sollevamento dei materiali. in due mani per lo spessore di 3 mm <b>euro (trentasei/28)</b>	m <sup>2</sup>	36,28

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 11 TOS20_01.E 01.006.002	Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzafo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta bastarda <b>euro (ventiquattro/37)</b>	m <sup>2</sup>	24,37
Nr. 12 TOS20_01.E 02.004.001	Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari, posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali <b>euro (venti/04)</b>	m <sup>2</sup>	20,04
Nr. 13 TOS20_01.E 02.010.003	Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale. - elementi per scalino <b>euro (ventiotto/42)</b>	m <sup>2</sup>	28,42
Nr. 14 TOS20_01.E 02.015.004	Posa in opera di zoccolino battiscopa - in ceramica, gres o simili fissato a colla <b>euro (sette/28)</b>	m	7,28
Nr. 15 TOS20_01.E 05.011.001	Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. con verniculate espansa, spessore fino a cm 5 <b>euro (ventinove/88)</b>	m <sup>2</sup>	29,88
Nr. 16 TOS20_01.F 04.001.001	Preparazione di intonaco - Rasierato con una mano di bianco <b>euro (undici/00)</b>	m <sup>2</sup>	11,00
Nr. 17 TOS20_01.F 04.002.001	Preparazione di fondo da tinteggiare - Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco <b>euro (sei/04)</b>	m <sup>2</sup>	6,04
Nr. 18 TOS20_01.F 04.005.003	Verniciatura di facciate esterne con pittura lavabile al quarzo <b>euro (otto/39)</b>	m <sup>2</sup>	8,39
Nr. 19 TOS20_01.F 04.011.004	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di arrugginimento, o per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili <b>euro (quattro/88)</b>	m <sup>2</sup>	4,88
Nr. 20 TOS20_01.F 04.011.011	Preparazione alla verniciatura di opere metalliche Applicazione di una mano di soluzione fosfatante su superfici ferrose già preparate <b>euro (cinque/02)</b>	m <sup>2</sup>	5,02
Nr. 21 TOS20_01.F 04.012.010	Verniciatura di opere metalliche con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine <b>euro (sette/54)</b>	m <sup>2</sup>	7,54
Nr. 22 TOS20_01.F 05.005.002	Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne normali : in rame spess. 8/10 mm. <b>euro (ventisei/78)</b>	m	26,78
Nr. 23 TOS20_01.F 05.006.002	Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate : in rame spess 8/10 mm. <b>euro (centouno/59)</b>	m <sup>2</sup>	101,59
Nr. 24 TOS20_02.A 03.009.002	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5 <b>euro (quattordici/86)</b>	m <sup>2</sup>	14,86
Nr. 25 TOS20_02.A 03.009.004	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore <b>euro (quattro/20)</b>	m	4,20
Nr. 26 TOS20_02.A 03.009.005	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore <b>euro (tre/08)</b>	m <sup>2</sup>	3,08

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 27 TOS20_02.A 03.011.001	Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arriccatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisoria su pareti interne ed esterne con intonaco a calce <b>euro (undici/53)</b>	m <sup>2</sup>	11,53
Nr. 28 TOS20_02.A 03.022.002	Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale per una superficie oltre mq 10,00 <b>euro (tredici/59)</b>	m <sup>2</sup>	13,59
Nr. 29 TOS20_02.A 03.032.001	Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili, compreso disancoraggio dai sostegni; misurazione sviluppo per lunghezza: per qualsiasi dimensione <b>euro (sette/40)</b>	m <sup>2</sup>	7,40
Nr. 30 TOS20_02.A 07.001.001	Carico, trasporto e scarico a mano su autocarro portata mc 3,50 <b>euro (cinquantaotto/45)</b>	m <sup>3</sup>	58,45
Nr. 31 TOS20_02.A 07.011.001	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere <b>euro (quarantadue/27)</b>	m <sup>3</sup>	42,27
Nr. 32 TOS20_02.B 10.003.001	Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c) trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta additivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare) Articolo: 001 - scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta (a) <b>euro (diciannove/51)</b>	m <sup>2</sup>	19,51
Nr. 33 TOS20_02.B 10.003.002	idem c.s. ...da trattare) Articolo: 002 - pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi trattamenti (b) <b>euro (sei/25)</b>	m <sup>2</sup>	6,25
Nr. 34 TOS20_02.B 10.003.003	idem c.s. ...da trattare) Articolo: 003 - applicazione di anticorrosivo monocomponente alcalizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente deossidati (C) <b>euro (uno/80)</b>	m	1,80
Nr. 35 TOS20_02.B 10.003.005	idem c.s. ...da trattare) Articolo: 005 - malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata per uno spessore fino a 25 mm per ripristino della sezione originaria; per interventi fino a mq 1 di superficie (d) <b>euro (sessantanove/99)</b>	m <sup>2</sup>	69,99
Nr. 36 TOS20_02.B 10.003.006	idem c.s. ...da trattare) Articolo: 006 - per ogni 5mm in più all'articolo 02.B10.003.005 <b>euro (quattordici/00)</b>	m <sup>2</sup>	14,00
Nr. 37 TOS20_02.B 10.003.015	idem c.s. ...da trattare) Articolo: 015 - malta premiscelata monocomponente, tixotropica polimero modificata, con fibre sintetiche, per rasatura di spessore fino a 3 mm su superfici ripristinate (e) <b>euro (ventiuno/16)</b>	m <sup>2</sup>	21,16
Nr. 38 TOS20_02.B 10.003.017	idem c.s. ...da trattare) Articolo: 017 - pittura monocomponente acrilica, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione data in due mani a pennello (f) <b>euro (otto/04)</b>	m <sup>2</sup>	8,04
Nr. 39 TOS20_02.E 06.005.001	Stuccatura di vecchie facciate o paramenti in pietra eseguita con malta cementizia successivamente lisciata a ferro, previa la raschiatura e lavatura delle connettiture per l'eliminazione di eventuali residui di polvere, malta o qualsiasi altro materiale instabile Articolo: 001 - per una superficie minima contigua di mq 2,00 <b>euro (quarantasette/29)</b>	mq	47,29
Nr. 40 TOS20_02.E 06.006.004	Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 : - per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne <b>euro (trentadue/61)</b>	m <sup>2</sup>	32,61
Nr. 41 TOS20_06.I0 1.001.002	Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali <b>euro (nove/21)</b>	m	9,21
Nr. 42 TOS20_17.N 05.002.012	Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese. <b>euro (sette/13)</b>	ml	7,13
Nr. 43 TOS20_17.N 05.002.015	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa. <b>euro (tre/06)</b>	ml	3,06
Nr. 44 TOS20_17.N 05.002.018	Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, calcolato al m per ogni mese di utilizzo ed esclusa segnaletica <b>euro (zero/71)</b>	ml	0,71
Nr. 45 TOS20_17.N 05.003.030	Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese. <b>euro (otto/21)</b>	m2	8,21
Nr. 46 TOS20_17.N 05.003.031	Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica. <b>euro (tre/52)</b>	m2	3,52
Nr. 47 TOS20_17.N 05.003.032	Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. <b>euro (uno/27)</b>	m2	1,27
Nr. 48 TOS20_17.N 05.003.039	Montaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza, incluso nolo per il primo mese. <b>euro (diciassette/71)</b>	m	17,71
Nr. 49 TOS20_17.N 05.003.040	Smontaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza. <b>euro (sette/59)</b>	m	7,59
Nr. 50 TOS20_17.N 05.003.041	Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza, calcolato al m per ogni mese di utilizzo. <b>euro (due/07)</b>	m	2,07
Nr. 51 TOS20_17.N 05.003.060	Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese. <b>euro (quattordici/49)</b>	m2	14,49
Nr. 52 TOS20_17.N 05.003.061	Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna. <b>euro (sei/21)</b>	m2	6,21
Nr. 53 TOS20_17.N 05.003.062	Noleggio oltre il primo mese di castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto, compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo. <b>euro (uno/27)</b>	m2	1,27
Nr. 54 TOS20_17.N 05.007.051	Delimitazione e protezione aree a rischio Fornitura ed installazione rete di protezione, schermatura 90 %. <b>euro (uno/73)</b>	m <sup>2</sup>	1,73
Nr. 55 TOS20_17.N 06.004.010	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. adibito ad ufficio di dimensioni cm 240x450x240 - noleggio mensile <b>euro (duecentosette/00)</b>	cad/mese	207,00
Nr. 56 TOS20_17.N 06.005.001	WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile <b>euro (cinquantacinque/20)</b>	cad	55,20

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 57 TOS20_17.P 06.006.003	Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche. Dispensore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza m. 2,00 <b>euro (quattordici/49)</b>	cadauno	14,49
Nr. 58 TOS20_17.P 07.002.007	Segnale stradale tondo da cantiere, per la segnalazione temporanea, in lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pellicola, montato su portasegnaletto con maniglia di trasporto in lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, cl.2. <b>euro (ventiuno/99)</b>	cadauno	21,99
Nr. 59 TOS20_17.P 07.002.010	Cartello di informazione, da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0.5, distanza lettura max 4 metri <b>euro (uno/59)</b>	cadauno	1,59
Nr. 60 TOS20_17.P 07.003.001	Cassetta contenente presidi medici prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389 <b>euro (settantaquattro/75)</b>	cadauno	74,75
Nr. 61 TOS20_17.P 07.004.001	Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6. <b>euro (quaranta/25)</b>	cadauno	40,25
Nr. 62 TOS20_17.S 07.006.002	Prima visita di sorveglianza sanitaria <b>euro (quarantauno/12)</b>	cadauno	41,12
Nr. 63 TOS20_17.S 08.002.001	Riunioni di informazione: informazione dei lavoratori mediante la distribuzione di opuscoli informativi sulle norme di igiene e sicurezza del lavoro <b>euro (ventisette/27)</b>	cad	27,27
Nr. 64 TOS20_17.S 08.002.002	Riunioni di informazione: assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni <b>euro (cinquanta/00)</b>	ora	50,00
Nr. 65 TOS20_17.S 08.002.003	Spese accessorie e di gestione per assemblea e controlli in materia di sicurezza: costo per ogni addetto <b>euro (tredici/64)</b>	ora	13,64
Nr. 66 TOS20_17.S 08.003.001	Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva: controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei lavori <b>euro (trentauno/82)</b>	ora	31,82
Nr. 67 TOS20_AT. N06.006.028	Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 20 m - 1 mese <b>euro (tredici/92)</b>	ora	13,92
Nr. 68 TOS20_PR.P 05.004.005	Pavimentazioni esterne in Porfido o pietra Articolo: 005 - Lastre regolari tagliate allo scalpello, a piano cava, sp.2/6 cm, lungh. a correre, larghezza 15-30 cm, certificate CE secondo la UNI EN 1341:2013 <b>euro (cinquantasette/23)</b>	m2	57,23
Nr. 69 TOS20_PR.P 08.020.010	Legname per edilizia - Abete: travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6. <b>euro (trecentoventiotto/90)</b>	m3	328,90
Nr. 70 TOS20_PR.P 22.043.011	Piastrine da rivestimento e da pavimentazione, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016: - Klinker cm 6x24 <b>euro (tredici/37)</b>	m2	13,37
Nr. 71 TOS20_PRR EC.P17.009.	Costo per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini del loro recupero, codici attribuiti secondo l'Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione Articolo: 004 - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci codici CEER/EER 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 09 04) <b>euro (trentauno/89)</b>	t	31,89
Nr. 72 TOS20_RU. M10.001.003	Prezzi orari del settore edile, desunti dalle analisi di costo minimo medio orario delle associazioni di riferimento e dei dipendenti a tempo indeterminato. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai. Operaio qualificato <b>euro (trentatre/54)</b>	ora	33,54
	Data, 16/06/2020		
	<b>Il Tecnico</b>		
	----- ----- -----		