

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Intervento di manutenzione al piano terreno di un fabbricato di ERP in Comune di Ponsacco (PI) Via F. Turati n.12-22.

COMMITTENTE: Comune di Ponsacco

Pisa, 23/02/2021

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 335.01.001.0 01.m	RASCHIATURA A FERRO E BRUSCHINATURA con spazzola d'acciaio per asportazione di vecchie coloriture: su pareti e soffitti. Compresi ponti di servizio, anche esterni, mobili e non, per opere di altezza fino a 4 m dal piano di calpestio. Incluso stuccature con malta di calce o cemento su crepe o piccoli avvallamenti. euro (tre/80)	mq	3,80
Nr. 2 Incr.S.G.	Incremento 2% spese generali al netto utili di impresa: Delibera G.R. Toscana 25/05/2020 euro (centoquarantauno/60)	a corpo	141,60
Nr. 3 Mer.01.fondi pav.1	Livellante minerale (tipo Keralevel) per la rettifica di fondi irregolari e non planari, a presa normale e ritiro compensato. Spessore, fino a 10 mm. euro (diciannove/00)	m2	19,00
Nr. 4 Mer.01.fondi pav.2	Livellante minerale (tipo Keralevel LR) per la rettifica di fondi irregolari e non planari, a presa e asciugamento rapidi, ritiro compensato. Spessori da 1 a 25 mm. euro (ventisette/00)	m2	27,00
Nr. 5 Mer.01.livell am.01	Regularizzazione e livellamento del piano di posa, compresa la compattazione con rullo di idoneo peso, statico o vibrante, al fine di rendere il fondo idoneo alla posa di massetto cementizio armato. euro (uno/74)	m2	1,74
Nr. 6 Mer.02.pozze tti.01	Pozzetti pluviali: ricollocazione delle lapidi e delle cornici alla nuova quota del pavimento, incluso ogni onere per dare l'opera completa a regola d'arte. euro (trentaotto/00)	cadauno	38,00
Nr. 7 Mer.03.levig atura.01	Levigatura di massetto in calcestruzzo con mezzo meccanico senza produzione di polveri all'esterno, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro eseguito a regola d'arte: levigatura semplice al fine di rendere la superficie piana e liscia e idonea alla posa di mattonelle in gres. euro (sei/50)	m2	6,50
Nr. 8 T.21_01.F04. 005.001m	Verniciatura per esterni e interni con pittura idrorepellente traspirante euro (sette/60)	m²	7,60
Nr. 9 T.21_02.A03 .009.002m	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali pavimento e sottostante malta di allestimento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5. Incluso Carico e scarico, trasporto a discarica e relativi oneri di conferimento euro (sedici/50)	m²	16,50
Nr. 10 T.21_04.E06. 011.001m	Fornitura e posa in opera di cordonato liscio (finitura al quarzo o similare) vibrocompreso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25 diritto cm 8x25x100. Incluso il ripristino della pavimentazione autobloccante esterna e la sostituzione di elementi rotti o non più utilizzabili. euro (venti/70)	m	20,70
Nr. 11 T.21_05.A03 .007.001m	Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita a mano o con mezzi meccanici, compresa la demolizione del sottofondo di posa, la rimozione degli elementi di pavimentazione autobloccante necessari alla lavorazione e il loro accantonamento per riutilizzo, l'esecuzione di quanto necessita alla posa del nuovo cordonato. Inclusi i costi di carico, scarico, trasporto a discarica e relativi oneri di conferimento. fino a 25 cm di larghezza euro (sette/65)	m	7,65
Nr. 12 T21_01.D05. 006.001m	Applicazione di membrana impermeabile monocomponente, per l'impermeabilizzazione traspirante, antialcalina e cloro-resistente euro (tredici/20)	m²	13,20
Nr. 13 T21_01.E02. 015.004mf	Fornitura e Posa in opera di zoccolino battiscopa in ceramica, gres o simili fissato a colla. euro (dieci/80)	m	10,80
Nr. 14 T21_01.E05. 002.002m	Massetto armato dello spessore di cm 8 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C15/20 tirato a regola, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa. con rete Ø 6. Inclusa la realizzazione dei giunti di dilatazione/frazionamento, di pendenze per acquatura e per rampe di accesso disabili. euro (ventinove/14)	m²	29,14
Nr. 15 T21_02.A03. 009.007m	Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore. Incluso carico e scarico, trasporto a discarica e oneri di conferimento. euro (tre/50)	m²	3,50
Nr. 16 T21_PR.P22. 043.005m1	Piastrille da pavimentazione per esterni, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016: Gres porcellanato, antigelive, resistenza allo scivolamento R11, spessore mm.10. Dimensioni: da 22 a 45 cm. Opera comprensiva dei materiali necessari alla posa, per la formazione dei giunti e le sigillature. Incluso ogni onere per la pulizia finale, tagli, sfridi e la formazione di pendenze per rampe d'accesso. Piastrille rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali. euro (undici/86)	m²	11,86
Nr. 17 T21_PR.P22. 043.005m2	Piastrille da pavimentazione per esterni, certificate CE secondo la UNI EN 14411:2016: Gres porcellanato, antigelive, resistenza allo scivolamento R11, spessore mm.15. Dimensioni: da 22 a 45 cm. Opera comprensiva dei materiali necessari alla posa, per la formazione dei giunti e le sigillature. Incluso ogni onere per la pulizia finale, tagli, sfridi e la formazione di pendenze per rampe		

