

	n. voce	descrizione voce					
	37 quater	Realizzazione di sistema antisfondellamento a secco (operazioni in relazione al rapporto di prova in					
	CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	TOS25/1_02.A03.011.003	Voce prezzo regionale	spicconatura intonaco	mq	1	€ 14,75	€ 14,75
	TOS25/1_02.A07.001.001	Voce prezzo regionale	carico e trasporto	mc	0,0025	€ 65,80	€ 0,16
	TOS25/1_PPREC.P17.001.007	Voce prezzo regionale	Oneri di scarica	tn	0,004	€ 22,91	€ 0,09
	TOS25/1_02.B10.003.001	Voce prezzo regionale	scarifica cls travetti	mq	0,33	€ 22,47	€ 7,42
	TOS25/1_02.B10.003.002	Voce prezzo regionale	pulizia ferri di armatura scoperti	mq	0,33	€ 7,80	€ 2,57
	TOS25/1_02.B10.003.003	Voce prezzo regionale	trattamento con malta passivante ferri scoperti (conisiderato 4 ml di ferri al m2 di superficie	m	1,33	€ 2,32	€ 3,09
	TOS25/1_02.B10.003.005	Voce prezzo regionale	ricostruzione travetto con malta tissotropica	mq	0,33	€ 99,60	€ 32,87
	TOS25/1_RU.M10.001.002	Voce prezzo regionale	Operaio specializzato per rimozione dei fondelli in laterizio e rimepimento degli stessi con eps e quant'altro al fine di preparare l'estradosso alla posa della rete	ora	0,15	€ 40,42	€ 6,06
	TOS25/1_RU.M10.001.004	Voce prezzo regionale	Operaio comune per rimozione dei fondelli in laterizio e rimepimento degli stessi con eps e quant'altro al fine di preparare l'estradosso alla posa della rete	ora	0,15	€ 33,58	€ 5,04
	Prezzo di mercato	prezzo di mercato	Porzioni di eps, colla e materiali vari di riempimento	cad	1	€ 5,00	€ 5,00
	A 95232 b	Prezzario DEI 2025	Posa in opera rete antisfondellamento compreso due strati di malta tissotropica tasselli meccanici e quanto necessario	mq	1	€ 59,89	€ 59,89
	TOS25/1_02.B10.003.025	Voce prezzo regionale	rasatrua civile tissotropica	mq	1	€ 28,86	€ 28,86
	A25134 b	Prezzario DEI 2025	calo a terra e sollevamento materiali	m3	0,15	€ 37,44	€ 5,62
	VOCE N. 37 ter				m2		€ 171,41