

Tariffa	DESCRIZIONE delle VOCI e degli ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
NP_05	Fornitura e posa in opera di malta epossidica tricomponente, ad elevate prestazioni meccaniche, a consistenza terra umida e a presa normale, a base di resine epossidiche e aggregati selezionati in curva granulometrica per la ricostruzione di superfici con elevato traffico				
	ELEMENTI:				
	(E) [1341302] Primer RM /A fustini 1,2 kg	kg	0,450	27,24	12,26
	(E) [2409527] Mapefloor EP 90 /A fustini 1,95 kg	kg	1,458	8,18	11,93
	(E) [2409627] Mapefloor EP 90 /B fustini 0,80 kg	kg	0,598	8,18	4,89
	(E) [2409727] Mapefloor EP 90 /C sacchi 24 kg	kg	17,944	8,18	146,78
	NOLI:				
	(E) [TOS24_AT.N02.014.020] Autocarro leggero	h	0,080	11,50	0,92
	TRASPORTI:				
	TOS25_02.A07.011.010 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di installazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali	mq	0,1	12,55	1,255
	MANO D'OPERA:				
	TOS25_RU.M10.001.002 operaio specializzato	h	0,100	30,18	3,02
	TOS25_RU.M10.001.004 operaio comune	h	0,100	25,11	2,51
	TOS25_RU.M10.001.004 operaio comune	h	0,100	25,11	2,51
	Sommano euro				186,08
15	Spese Generali 15% * (186,08) euro				27,91
	Sommano euro				213,99
10	Utili Impresa 10% * (213,99) euro				21,40
	TOTALE euro / m²· cm				235,39