

Tariffa	DESCRIZIONE delle VOCI e degli ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
NP_06	Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente elastica flessibile fino a -20°C a base di leganti cementizi, aggregati selezionati a grana fine, fibre sintetiche, additivi speciali e polimeri sintetici in dispersione acquosa (tipo Mapelastic Zero della MAPEI S.p.A.) per l'impermeabilizzazione sotto piastrella.				
	ELEMENTI:				
	(E) [1675732] Mapelastic Zero /A bags 24 kg	kg	2,55	4,70	11,99
	(E) [1675832] Mapelastic Zero /B jerrycan 8 kg	kg	0,85	4,70	4,00
	(E) [1781150] Mapenet 150 rotoli 50x1mt	m	1,10	3,13	3,44
	(E) [MAPEI.MAN.002] Operaio edile specializzato	h	0,16	30,83	4,93
	(E) [MAPEI.MAN.004] Operaio edile comune	h	0,12	25,67	3,08
	(E) [TOS24_AT.N02.014.020] Autocarro leggero	h	0,08	11,50	0,92
	TRASPORTI:				
	TOS25_02.A07.011.010 Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature manuali	mq	0,10	12,55	1,26
	MANO D'OPERA:				
	TOS25_RU.M10.001.002 operaio specializzaro	h	0,10	30,18	3,02
	TOS25_RU.M10.001.004 operaio comune	h	0,10	25,11	2,51
	TOS25_RU.M10.001.004 operaio comune	h	0,10	25,11	2,51
	Sommano euro				37,66
15	Spese Generali 15% * (37,66) euro				5,65
	Sommano euro				43,31
10	Utili Impresa 10% * (43,31) euro				4,33
	T O T A L E euro / m²· cm				47,64